Изменение № 1 к СП 421.1325800.2018

ОКС 93.160

(вторая редакция)

Изменение № 1 к СП 421.1325800.2018 «Мелиоративные системы и сооружения. Правила эксплуатации»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от _____ 202__г. № _____

Дата введения – 2026–XX–XX

Содержание

Разделы 8 – 11. Исключить.

Введение

Первый абзац. Изложить в новой редакции: «Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.»

После первого абзаца дополнить абзацами в следующей редакции:

«Настоящий свод правил относят к комплексу «Методические указания» в соответствии с СП 555.1325800.2025 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения».

Настоящий свод правил применяют при разработке проектной документации. Использование отдельных положений настоящего свода правил для выбора и обоснования проектных решений, в том числе если такое использование предусмотрено заданием на проектирование, не влечет обязательности применения иных положений настоящего свода правил, не относящихся к соответствующему объекту, решению, условию применения и предмету проверки.

В случаях, когда для подтверждения соответствия проектных решений применяют отдельные положения настоящего свода правил, проверке

подлежат только эти положения и непосредственно связанные с ними требования».

Дополнить абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 1 к СП 421.1325800.2018 выполнено ФАУ «ФЦС».

1 Область применения

Пункт 1.1. Изложить в новой редакции:

«Настоящий свод правил устанавливает правила эксплуатации мелиоративных систем и сооружений (далее – мелиоративных объектов) (03.02 согласно [2]).»

Пункт 1.2. Исключить.

2 Нормативные ссылки

Исключить ссылки:

«ГОСТ 12.0.004–2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.0.230–2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования

ГОСТ 3845–2017 Трубы металлические. Метод испытания внутренним гидростатическим давлением

ГОСТ Р 22.1.12–2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования

ГОСТ Р 51657.2–2000 Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных системах. Методы измерения расхода и объема воды. Классификация

ГОСТ Р 51657.4–2002 Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных системах. Измерение расходов воды с использованием водосливов с треугольными порогами. Общие технические требования

ГОСТ Р 51657.5–2002 Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных системах. Способ измерения расходов воды с

использованием ультразвуковых (акустических) измерителей скорости. Общие технические требования

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (с изменениями № 1, № 2, № 3)

СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (с изменениями № 1, № 2)

СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» (с изменением № 1)

СП 66.13330.2011 Проектирование и строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом (с изменениями № 1, № 2)

СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения

СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования

СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений».

Дополнить ссылкой:

«СП 555.1325800.2025 Система нормативных документов в строительстве. Основные положения»

3 Термины и определения

Изложить в новой редакции:

«В настоящем своде правил применены термины в соответствии с СП 58.13330, СП 81.13330, СП 100.13330 и СП 255.1325800.»

4 Общие положения по обеспечению безопасности при эксплуатации мелиоративных объектов

4.1 Общие положения

Пункт 4.1. Исключить.

Пункты 4.3 – 4.16 Исключить.

5 Эксплуатационный контроль мелиоративных объектов

Пункт 5.1. Исключить

5.2 Эксплуатационный контроль технического состояния мелиоративных объектов

Пункт 5.2.1. Изложить в новой редакции:

«Эксплуатационный контроль технического состояния мелиоративных объектов производят с учетом положений СП 22.13330, СП 23.13330.»

Пункт 5.2.2. Исключить.

Пункт 5.2.3. Исключить.

Пункт 5.2.4. Второе предложение. Изложить в новой редакции:

«Состав и объем наблюдений и исследований устанавливают в программе проведения работ с учетом положений СП 58.13330 и СП 255.1325800, в которую включают:

- перечень контролируемых нагрузок и воздействий на сооружения мелиоративного объекта;

- перечень контролируемых и диагностических показателей состояния мелиоративного объекта и его основания;

- порядок и состав визуальных и инструментальных наблюдений;

- структурную схему и технические решения системы мониторинга состояния мелиоративного объекта, природных и техногенных воздействий на него;

- инструктивные и методические рекомендации по проведению натурных наблюдений за работой и состоянием мелиоративного объекта.»

Пункт 5.2.5. Исключить.

Пункт 5.2.6. Изложить в новой редакции: «Эксплуатационный контроль выполняется с периодичностью, предусмотренной в проектной документации.

После случаев работы объекта в чрезвычайных условиях проводят следующие виды обследований: текущие, сезонные и внеочередные.».

Пункт 5.2.7. Исключить.

Пункт 5.2.8. Изложит в новой редакции: «Текущие обследования проводятся в плановом порядке.».

Пункт 5.2.9. Исключить слова: «два раза в год:».

Пункт 5.2.9.1. Исключить.

Пункт 5.2.9.2 Изложить в новой редакции:

«Сезонные обследования осушительных систем, магистральных каналов оросительных систем, проходящих в насыпях или имеющих ливнепропускные сооружения, плотин, обвалований (с сооружениями в валах) и водозаборных сооружений выполняют весной дважды: до и после прохождения весеннего паводка. В процессе обследования выявляют повреждения и намечают меры по их устранению.

Осенью эти объекты осматривают для определения состава и объема ремонтных работ по подготовке мелиоративного объекта к следующему вегетационному периоду.».

Пункт 5.2.9.3. Исключить.

Пункт 5.2.10. Исключить слова: «и т.д.».; «комиссиями с участием представителей федеральных органов исполнительной власти».

Пункт 5.2.12. первое предложение исключить. Второе предложение до перечислений изложит в следующей редакции: «При наличии рыбозащитных сооружений измерениям подлежат:».

Пункт 5.2.13. Второе предложение исключить.

Пункт 5.2.13.1 – 5.2.13.3. Исключить.

Пункт 5.2.17 – 5.2.18. Исключить.

Пункт 5.2.21 – 5.2.22. Исключить.

5.3 Эксплуатационная гидрометрия

Пункты 5.3.1 – 5.3.3. Исключить.

6 Техническое обслуживание (уход) мелиоративных объектов

Пункты 6.1 – 6.2. Исключить.

Пункт 6.4.1. Исключить.

Пункт 6.4.2 Исключить слова: «и т.п.», «и др.».

Пункт 6.5.1. Исключить.

7 Производство ремонтов на мелиоративных объектах

Пункты 7.1 – 7.7. Исключить.

7.9 Текущий ремонт мелиоративных объектов

Пункт 7.9.1. Изложить в новой редакции.

«В рамках текущего ремонта проводят работы по устранению повреждений и неисправностей, с регулярностью в течение года без прекращения работы системы согласно планам ремонтных работ (приложение А).»

Пункты 7.9.2 – 7.9.7. Исключить.

7.10 Капитальный ремонт мелиоративных объектов

Пункт 7.10.1. Исключить.

Пункт 7.10.2. Слова «приведена в приложении» заменить словами назначают согласно приложению Б».

Пункты 7.10.3 – 7.10.23. Исключить.

Пункт 7.11 Исключить название: «Аварийный ремонт мелиоративных объектов».

Пункты 7.11.1. – 7.11.4. Исключить.

8. Особенности эксплуатации мелиоративных объектов

Пункты 8.1.1.1 – 8.1.1.3. Исключить.

Пункт 8.1.14. Исключить фразу «и т.п.»; слово «устанавливаются» заменить словом «устанавливают».

Пункт 8.1.1.5. Слово «определяется» заменить словом «определяют».

Пункты 8.1.1.6 – 8.1.2. Исключить.

Пункты 8.2.2.1 – 8.2.2.4. Исключить.

Пункты 8.2.2.6. Исключить.

Пункты 8.2.3.1 – 8.2.3.2. Исключить.

Пункт 8.2.3.3. Исключить фразу «и т.п.».

Пункты 8.2.3.4 – 8.2.3.5. Исключить.

Пункт 8.3.1.1. Исключить.

Пункт 8.3.1.3. Исключить.

Пункт 8.3.1.6. Исключить слова «и т.п.».

Пункт 8.3.1.7 – 8.3.1.8. Исключить.

Пункт 8.3.1.11. Исключить.

Пункт 8.3.1.14. Исключить.

Пункт 8.3.1.15. Первый абзац. Исключить.

Пункт 8.3.1.16 – 8.3.1.17 Исключить.

Пункт 8.3.1.20 – 8.3.1.23 Исключить.

Пункт 8.3.2.1. Исключить.

Пункт 8.3.2.7. Исключить фразу «для этого создаются специализированные дежурные бригады».

Пункт 8.3.2.10. Исключить.

Пункт 8.3.3.1. Исключить.

Пункт 8.3.3.2. Исключить.

Пункт 8.3.3.4. Исключить.

Пункт 8.3.3.6 – 8.3.3.7. Исключить.

Пункт 8.3.3.8. Заменить фразу: «следует тщательно предупреждать: словами: «необходимо контролировать». Исключить слова «и т.п.».

Пункт 8.4.1. Исключить.

Пункт 8.4.2. Исключить первое перечисление; исключить слова «и др.».

Пункт 8.5.1. Исключить.

Пункт 8.5.3. Исключить.

Пункт 8.6.1. Исключить.

Пункт 8.6.3. Исключить.

Пункт 8.6.6 – 8.6.7. Исключить.

Пункт 8.6.7.2 – 8.6.7.6. Исключить.

Пункт 8.6.7.8 Исключить.

Пункт 8.6.8. Исключить.

Пункт 8.7.1.1. Исключить.

Пункт 8.7.1.4. – 8.7.1.7 Исключить.

Пункт 8.7.1.9. Исключить.

Пункт 8.7.2.1. Исключить.

Пункт 8.7.2.4. Исключить.

Пункт 8.7.3.1 – 8.7.3.3 Исключить.

Пункт 8.7.3.4. Исключить перечисление «е».

Пункт 8.7.4.2. Исключить.

Пункт 8.7.5.1. – 8.7.5.2 Исключить.

Пункт 8.7.5.6. Исключить.

Пункт 8.7.6.1. Второе перечисление. Изложить в новой редакции:

«- для защиты сооружений насосных станций от воздействия снежных лавин следует возводить на склонах в шахматном порядке снегозадерживающие стенки, щиты и заборы, предупреждающие образование снежных лавин, возводить на пути движения лавин защитные сооружения в виде отбойных и направляющих стенок для отклонения лавин в сторону от защищаемых сооружений, выполнять периодическую разгрузку склонов от снега искусственным обрушением малых лавин;

Пункт 8.7.7.2. Исключить.

Пункт 8.7.7.3. Исключить.

Пункт 8.8.2.1. Исключить.

Пункт 8.8.2.2. Слова «по заранее составленному плану организационно-технических мероприятий, в котором предусматриваются все необходимые меры, обеспечивающие безаварийный пропуск» заменить словами «с обеспечением безаварийного пропуска».

Девятое перечисление. Исключить слова: «и др.».

Пункт 8.8.2.3 – 8.8.2.7. Исключить.

Пункт 8.8.3. Исключить.

Пункт 8.9. Исключить.

Раздел 9. Исключить

Раздел 10. Исключить

Раздел 11. Исключить

Приложение А. Состав работ при текущем и капитальном ремонтах

Таблица А.1. Строка 10.2. изложить в новой редакции:

10.2 Хризотил-цементные, железобетонные, трубопроводы	Вскрытие коротких участков трубопроводов в местах течи. Заделка поврежденных с постановкой ремонтных муфт, бандажей и хомутов. Замена отдельных труб. Проконопачивание стыков хризотилцементных труб. Устройство монолитных железобетонных муфт на раструбных соединениях железобетонных труб и их опор со сборкой и разборкой опалубки. Устранение течи в трубопроводах; подтягивание муфт, постановка хомутов на резиновых прокладках и обматывание специальной лентой. Контрольная опрессовка ремонтного участка

Дополнить строку 10.2а:

10.2а Полимерные и стеклопластиковые трубопроводы	Вскрытие коротких участков трубопроводов в местах течи. Заделка поврежденных с постановкой ремонтных муфт с болтовыми соединениями (с резиновыми уплотнительными вставками), бандажей и хомутов. Вырезка повреждённых участков труб с заменой на новые с помощью сварки нагретым инструментом встык или сварки закладными нагревателями, применение накладок с закладными нагревателями или муфт с закладными нагревателями, применение ремонтных седловых отводов с закладными нагревателями. Устранения локальных дефектов небольшого размера с помощью сварки нагретым инструментом в раструб. Контрольная опрессовка ремонтного участка

Таблица А.2. Строка 10.2. Второй столбец. Пятое предложение. Исключить слова: «на металлические».

Примечание. Исключить.

Приложение Б. Периодичность капитальных ремонтов

Таблица Б1. Строка 5.2. Дополнить:

– колодцы полимерные	50	-

Библиография

Позицию [1] изложить в новой редакции:

«Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Позицию [2] изложить в новой редакции:

«Приказ Минстроя России от 02.11.2022 № 928/пр «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)»

Позиции [3] - [43], [45]. Исключить.

УДК ОКС 93.160

Ключевые слова: мелиоративная система, гидротехническое сооружение, эксплуатация, безопасность, эксплуатационный контроль, техническое обслуживание, ремонт, охрана

ИСПОЛНИТЕЛИ

ФАУ «ФЦС»

Руководитель разработки	Директор	В.Н. Калинкин
Исполнители	Заместитель директора	Ю.В. Шуркалин
	Начальник Управления нормирования и стандартизации в строительстве	В.С. Семенов
	Руководитель проекта Управления нормирования и стандартизации в строительстве	С.А. Челобитченко
	Главный специалист Управления нормирования и стандартизации в строительстве	О.А. Рычкова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к второй редакции проекта Изменения № 1 к СП 421.1325800.2018 «Мелиоративные системы и сооружения. Правила эксплуатации»

1. Обоснование целесообразности разработки свода правил

Разработка Изменения № 1 к СП 421.1325800.2018 «Мелиоративные системы и сооружения. Правила эксплуатации» осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения, изменения и отмены сводов правил в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденным приказом Минстроя России от 26 ноября 2021 года № 858/пр, Планом разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2026 год, утвержденным приказом Минстроя России от 30 марта 2026 г. № 194/пр.

Актуализация СП 421.1325800.2018 «Мелиоративные системы и сооружения. Правила эксплуатации» способствует реализации требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» по обеспечению защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, обеспечению требований пожарной безопасности, безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях, безопасности для пользователей зданиями и сооружениями, доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, энергетической эффективности зданий и сооружений, безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду; выполнению требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», повышению уровня гармонизации нормативных требований с европейскими и международными нормативными документами, приведению к единообразию методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки, обеспечению взаимной согласованности действующих нормативных документов в сфере строительства.

Разработка проекта Изменения № 1 к СП 421.1325800.2018 «Мелиоративные системы и сооружения. Правила эксплуатации» производится в рамках Государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) с целью оптимизации количества документов и материалов, входящих в состав исполнительной документации, а также ее цифровизации:

- в рамках проекта плана (дорожной карты) по оптимизации исполнительной документации, направленного на установление единообразного подхода к оформлению исполнительной документации, уменьшения подписантов и сведений о них в актах, входящих в состав исполнительной документации, исключению из СП и ГОСТов положений, предусматривающих оформление документов, не входящих в приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр;
- в соответствии с протоколом совещания Минстроя России

№ 1279/ПРМ-СМ от 18 октября 2025 года по вопросу формирования и ведения реестра требований, подлежащих применению при выполнении инженерных изысканий, осуществлении архитектурно-строительного проектирования, проведении экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, эксплуатации и сносе объектов капитального строительства, а также перевода требований и сведений, содержащихся в реестре требований в машиночитаемый и машинопонимаемый форматы подлежат исключению из сводов правил положения, предусматривающие указания на необходимость получения согласования проектировщиков с органами власти, организациями, собственниками в отношении каких-либо процессов, информации об объектах, предметах инженерных изысканий.

2. Цель и задачи изменений свода правил:

Целью разработки проекта Изменения № 1 к СП 421.1325800.2018 «Мелиоративные системы и сооружения. Правила эксплуатации» является:

- реализация требований Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» по обеспечению защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, обеспечению требований пожарной безопасности, безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях, безопасности для пользователей зданиями и сооружениями, доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, энергетической эффективности зданий и сооружений, безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду;

- выполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- повышение уровня гармонизации нормативных требований с международными нормативными документами, приведение к единообразию методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки, обеспечение взаимной согласованности действующих нормативных технических документов в сфере строительства.

При разработке проекта Изменения № 1 к СП 421.1325800.2018 «Мелиоративные системы и сооружения. Правила эксплуатации» решались задачи:

- снижение стоимости и сроков строительства;

- учет изменений в законодательстве Российской Федерации, актуализация нормативных ссылок, уточнение терминологии нормативных документов;

- установление единообразного подхода к оформлению исполнительной документации;

- исключение положений, дублирующих положения нормативных правовых актов и регламентирующих административные процедуры (в т.ч. необходимость получения согласования проектировщиков с органами власти, организациями, собственниками в отношении каких-либо процессов, информации об объектах, предметах инженерных изысканий).

3. Данные об объекте нормирования

Объектом нормирования являются правила эксплуатации мелиоративных систем и сооружений, включая эксплуатационный контроль, техническое обслуживание, ремонт и обеспечение безопасности.

4. Структура (содержание) проекта Изменения № 1 к СП 421.1325800.2018 «Мелиоративные системы и сооружения. Правила эксплуатации»

Проект изменения свода правил в целом сохраняет структуру существующей редакции свода правил.

5. Разделы первой редакции СП, подлежавшие пересмотру и дополнению (актуализации)

Первая редакция СП содержит следующие разделы:

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Общие положения по обеспечению безопасности при эксплуатации мелиоративных объектов

5 Эксплуатационный контроль мелиоративных объектов

6 Техническое обслуживание (уход) мелиоративных объектов

7 Производство ремонтов на мелиоративных объектах

Приложения

Отредактирован Раздел «Введение».

– первый абзац изложен в новой редакции с уточнением цели разработки свода правил;

– добавлены абзацы, устанавливающие отнесение СП к комплексу «Методические указания» согласно СП 555.1325800.2025, а также порядок применения отдельных положений при разработке проектной документации;

– дополнены сведения о разработчиках изменения (ФАУ «ФЦС»).

Отредактирован Раздел 1 Область применения.

– пункт 1.1 изложен в новой редакции с уточнённым перечнем объектов капитального строительства (коды ОКС), на которые распространяется действие правил;

– пункт 1.2 исключен.

Отредактирован Раздел 2 Нормативные ссылки.

Нормативные документы, на которые в тексте действующих норм имеются ссылки, приведены в актуальной редакции по состоянию на 2026 г.

Отредактирован Раздел 3 Термины и определения.

Терминология приведена в соответствие.

Раздел 4 Общие положения по обеспечению безопасности при эксплуатации мелиоративных объектов

– исключены пункты 4.1, 4.3–4.16.

Отредактирован Раздел 5 Эксплуатационный контроль мелиоративных

объектов

– исключён пункт 5.1;

– пункт 5.2.1 изложен в новой редакции;

– исключены пункты 5.2.2 и 5.2.3;

– второе предложение пункта 5.2.4 изложено в новой редакции (уточнён состав и объём наблюдений и исследований);

– исключены пункты 5.2.5;

– пункт 5.2.6 изложен в новой редакции;

– пункт 5.2.7 исключен;

– пункт 5.2.8 изложен в новой редакции (исключена регламентирующая административная процедура);

– пункт 5.2.9 изложен в новой редакции (исключено излишнее уточнение);

– исключен пункт 5.2.9.1;

– пункт 5.2.9.2 изложен в новой редакции (откорректирован с целью исключения неопределенности формулировок);

– пункт 5.2.9.3 исключен;

– пункт 5.2.10 изложен в новой редакции (исключена регламентирующая административная процедура);

– пункт 5.2.12 изложен в новой редакции (откорректирован с целью исключения неопределенности формулировок);

– пункт 5.2.13 изложен в новой редакции (откорректирован с целью исключения указаний на проектную документацию);

– исключены пункты 5.2.13.1–5.2.13.3;

– исключены пункты 5.2.17–5.2.18;

– исключены пункты 5.2.21–5.2.22;

– исключены пункты 5.3.1–5.3.3.

Отредактирован Раздел 6 Техническое обслуживание (уход) мелиоративных объектов

– исключены пункты 6.1–6.2;

– исключен пункт 6.4.1;

– пункт 6.4.2 (откорректирован с целью исключения неопределенности формулировок;

– исключен пункт 6.5.1.

Отредактирован Раздел 7 Производство ремонтов на мелиоративных объектах

– исключены пункты 7.1–7.7;

– пункт 7.9.1 изложен в новой редакции (уточнено содержание работ по текущему ремонту);

– исключены пункты 7.9.2–7.9.7;

– исключён пункт 7.10.1;

– в пункте 7.10.2 слова «приведена в приложении» заменены на «назначают согласно приложению»;

– исключены пункты 7.10.3–7.10.23;

– исключены пункты 7.11.1–7.11.4.

Отредактирован Раздел 8 Особенности эксплуатации мелиоративных объектов

– исключены пункты регламентирующие административные процедуры.

Разделы 9–11 Исключены

Отредактированы Приложения А, Б

– уточнены позиции по полимерным трубам и колодцам.

Отредактирована Библиография

– позиция [1] изложена в новой редакции (ссылка на Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ);

– позиции [2]–[43], [45] исключены.

6. Актуализация ссылок на другие нормативные документы и национальные стандарты, выявление расхождений актуализируемого СП с другими нормативными документами

В рамках выполнения работы была проанализирована взаимосвязь актуализируемого СП с другими нормативными документами; учтены положения действующих сводов правил по проектированию и строительству (СП), а также других нормативных документов в области проектирования и строительства, актуализированы ссылки на нормативные документы и национальные стандарты, выявлены и устранены расхождения требований.

7. Взаимосвязь проекта свода правил с другими нормативными документами

Проект Изменения № 1 к СП 421.1325800.2018 «Мелиоративные системы и сооружения. Правила эксплуатации» соответствует действующим в РФ Федеральным законам и нормативным документам в области строительства (СП, ИСО), в числе которых:

- Федеральный закон от 30 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 29.12.2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

8. Ожидаемая технико-экономическая и социальная эффективность внедрения проекта Изменения № 1 к СП 421.1325800.2018 «Мелиоративные системы и сооружения. Правила эксплуатации»

Работа проводится в рамках проекта плана (дорожной карты) по оптимизации исполнительной документации, направленного на установление единообразного подхода к оформлению исполнительной документации, уменьшения подписантов и сведений о них в актах, входящих в состав исполнительной документации, исключению из СП и ГОСТов положений, предусматривающих оформление документов, не входящих в приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр.

Работа проводится по поручению Минстроя России с целью исключения из сводов правил положений, дублирующих положения нормативных правовых актов

и регламентирующих административные процедуры (в т.ч. необходимость получения согласования проектировщиков с органами власти, собственниками и т.д. в отношении каких-либо процессов, информации об объектах, предметах инженерных изысканий и т.п.) в целях повышения производительности труда в строительстве за счет оптимизации требований при разработке проектной документации и сокращения сроков проектирования, перевода требований в машиночитаемый формат.

9. Результаты публичного обсуждения первой редакции проекта Изменения № 1 к СП 421.1325800.2018 «Мелиоративные системы и сооружения. Правила эксплуатации»

В результате публичного обсуждения первой редакции проекта Изменения № 1 к СП 421.1325800.2018 «Мелиоративные системы и сооружения. Правила эксплуатации» в адрес разработчика поступило 7 замечаний, из них «отклонено» – 3; «принято» – 4.

ИСПОЛНИТЕЛИ ФАУ «ФЦС»

Начальник Управления нормирования и стандартизации в строительстве — В.С. Семенов

Главный специалист Управления нормирования и стандартизации в строительстве — О.А. Рычкова

СВОДКА ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

по итогам проведения публичного обсуждения первой редакции проекта Изменения № 1
к СП 421.1325800.2018 «Мелиоративные системы и сооружения. Правила эксплуатации»

№ п/п	Структурный элемент СП	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
1	5.2.9.2	Некоммерческая организация Ассоциация сварщиков полимерных материалов (АСПМ)	Третий раз эти объекты осматривают осенью в целях, указанных выше. Предлагаемая редакция: Перефразировать. Обоснование: Пункт 5.2.9.1 был удален, не понятно о каких целях идёт речь.	Принято. Предложена редакция пункта: «Сезонные обследования осушительных систем, магистральных каналов оросительных систем, проходящих в насыпях или имеющих ливнепропускные сооружения, плотин, обвалований (с сооружениями в валах) и водозаборных сооружений выполняют весной дважды: до и после прохождения весеннего паводка. В процессе обследования выявляют повреждения и намечают меры по их устранению. Осенью эти объекты осматривают для определения состава и объема ремонтных работ по подготовке мелиоративного объекта к следующему вегетационному периоду».
2	5.2.4	Некоммерческая организация Ассоциация сварщиков полимерных материалов (АСПМ)	Состав и объем наблюдений и исследований и необходимая для этих работ КИА устанавливаются проектной документацией…Предлагаемая редакция: Состав и объем наблюдений и исследований, и необходимая для этих работ контрольно-измерительная аппаратура (КИА) устанавливаются проектной документацией…Обоснование: Пункт 4.14.4 с расшифровкой что КИА был удалён.	Отклонено. Решения, принимаемые рамках проектной документации, не являются предметом рассматриваемого свода правил.

1	2	3	4	5
3	7.7	Некоммерческая организация Ассоциация сварщиков полимерных материалов (АСПМ)	Ремонтные работы должны выполняться в соответствии с действующим законодательством, проектной, рабочей и организационно-технологической документацией согласно СП 48.13330, СП 68.13330, с соблюдением правил техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и правил противопожарной защиты при производстве строительно-монтажных работ [38], которые должны соответствовать ГОСТ 12.0.230, [9], [10], [39], разделам 9-11.-Обоснование:В проекте Изменения №1 из раздела 2 были исключены СП 48.13330, СП 68.13330, ГОСТ 12.0.230, из раздела «Библиография» были исключены [9], [10], [38], [39], удалены разделы 9-10, а в тексте остались.	Отклонено. Пункт 7.7 с указанными НДТ исключен.
4	7.10.23	Некоммерческая организация Ассоциация сварщиков полимерных материалов (АСПМ)	Акт приемки объекта в эксплуатацию передается кроме организаций, согласно СП 68.13330, лицу, ответственному за эксплуатацию, и каждому землепользователю - по одному экземпляру. Обоснование: В проекте Изменения №1 из раздела 2 был исключен СП 68.13330.	Отклонено. Пункт 7.10.23 с указанными НДТ исключен.
5	Приложение А Таблица А.1Пункт 10.2	Некоммерческая организация Ассоциация сварщиков полимерных материалов (АСПМ)	Дополнить требованиями к полимерным трубопроводам. Предлагаемая редакция: Дополнить в следующей редакции: «Для полимерных трубопроводов: использование ремонтных муфт с болтовыми соединениями (с резиновыми уплотнительными вставками), вырезка повреждённых участков труб с заменой на новые с помощью сварки нагретым инструментом встык или сварки закладными нагревателями, применение накладок с закладными нагрева-	Принято. Предложена редакция таблицы А.1.

1	2	3	4	5
			телями или муфт с закладными нагревателями, применение ремонтных седловых отводов с закладными нагревателями, устранения локальных дефектов небольшого размера с помощью сварки нагретым инструментом враструб» Обоснование: Раздел 6.8 СП 399.1325800.2018.	
6	Приложение А Таблица А.2 Пункт 10.2	Некоммерческая организация Ассоциация сварщиков полимерных материалов (АСПМ)	Дополнить требованиями к полимерным трубопроводам. Предлагаемая редакция: изложить в следующей редакции: «Замена участков хризотилцементных трубопроводов в местах частых прорывов на металлические или неметаллические».	Принято. Предложена редакция таблицы А.1.
7	Приложение Б Таблица Б.1 Пункт 5.2 «Закрытая сеть»	Некоммерческая организация Ассоциация сварщиков полимерных материалов (АСПМ)	Дополнить требованиями к полимерным колодцам. Предлагаемая редакция: Дополнить в следующей редакции: Столбец 1: "Наименование сооружения "Строка 1: "5.2 Закрытая сеть:…-колодцы полимерные Столбец 2: "Срок службы, лет "Строка 1: "50"Столбец 3: "Периодичность капитального ремонта, лет" Строка 1: "-" Обоснование: В соответствии с п. 5.6.2 СП 399.1325800.2018 назначенный срок службы полимерных колодцев принимают равным 50 годам. При правильном монтаже и нормальной эксплуатации полимерные колодцы служат долго (расчётный срок 50 лет) и требуют минимального вмешательства.	Принято.

Составитель сводки

Главный специалист
Управления нормирования и
стандартизации в строительстве _____ **О.А. Рычкова**